



28

Fusagasugá, 2023- 08- 16.

ALCANCE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-238 DE 2023

Que, realizada la verificación de los requisitos de la solicitud de cotización directa F-CD-238 DE 2023, y en vista a la respuesta dada a las observaciones presentadas en el presente proceso de contratación, se hace necesario modificar el plazo de ejecución y el ítem de las especificaciones técnicas, e incluir “anexo técnico No. 1 cuadro especificación materiales necesarios para la instalación de los aires acondicionados”, los cuales quedaran así:

- 1. PLAZO DE EJECUCIÓN:** Tres (3) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, el cual estará supeditado a la ejecución de la obra cuyo objeto es “*Realizar las adecuaciones de infraestructura físicas de las 36 aulas destinadas para Zona CAI (Campos de Aprendizaje Institucionales) en la sede Fusagasugá, seccionales Ubaté y Girardot, Extensiones Facatativá, Soacha y Chía de la Universidad de Cundinamarca*”.
- 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

ITEM	DESCRIPCIÓN		
1	Aire acondicionado tipo minisplit de 18000 BTU 230v, garantía de 1 año en todos sus componentes; 5 años en el compresor, capacidad de refrigeración 18000 BTU, color blanco, con control remoto, material de plástico, nivel de ruido 42 dB potencia de 7270.12, sistema de enfriamiento con compresor. Tipo de filtro bacterias, carbón y tipo de refrigerante R410A. El equipo debe incluir todo costo en accesorios, acometida, instalación del tablero de control, puntos eléctricos, puntos de drenaje refrigeración y disposición de la unidad Max de 15 m hasta el condensador.	RUBRO	MAQUINARIA PARA USO GENERAL
		UNIDAD REGIONAL	SECCIONAL GIRARDOT
		UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD



3. ANEXO 1 CUADRO ESPECIFICACIÓN MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS

“PROCESO F-CD-238 de 2023 “ADQUIRIR AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS AULAS QUE OPERAN LOS CAMPOS DE APRENDIZAJE INSTITUCIONAL (CAI) DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL GIRARDOT”

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIA
1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 18000BTU 230V.	5	UND
2	ACOMETIDA NORMA RETIE.	1	UND
2.1	PARCIAL TRIFASICA CABLE DE COBRE # 4 AWG/70 A ENCAUCHETADO	50	ML
2.2	CABLE #10 AWG ENCAUCHETADO TABLERODISTRIBUCION A CONDENSADORA.	10	M
2.3	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CONDENSADORA MINI SPLIT.	30	M
2.4	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO 18CTOS METALICO ENCHUFABLE.	1	UND
2.5	PUNTOS ELECTRICOS.	5	UND
2.6	DRENAJE.	5	UND

Cordialmente,

MARIA DE LOS ANGELES FRANCO ORTIZ
Jefe Unidad de Apoyo Académico

Proyectó: Juan Diego Vargas
12.1-14.1