

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOr001
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 11
	CARTA	VIGENCIA: 2024-09-02
		PAGINA: 1 de 2

Anexo_1_Especificaciones_tecnicas detalladas
Del ABS No. 206 que tiene por objeto "ADECUAR EL PLANTEL PORCICOLA UNIDAD AGROAMBIENTAL LA ESPERANZA, VEREDA GUAUVIO BAJO, FUSAGASUGÁ."

CAPITULO	ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UNIT.	CANT.
1	ACTIVIDADES INTERVENCIÓN CUBIERTA EXISTENTE - AMPLIACIÓN			
	1,01	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	m2	171,67
	1,02	TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360	m2	278,97
	1,03	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ml	22,30
	1,04	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS-50	ml	45,00
	1,05	BAIANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ml	8,80
2	ESTRUCTURAS EN CONCRETO VOLUMEN EXISTENTE - AMPLIACIÓN			
	2,01	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	m2	296,00
	2,02	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	m2	107,00
	2,03	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	m3	7,99
	2,04	CONCRETO 3000 PSI	m3	23,62
3	ESTRUCTURA REFORZADA EN ACERO AMPLIACIÓN			
	3,01	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	938,91
4	INTERVENCIÓN MUROS VOLUMEN EXISTENTE - AMPLIACIÓN			
	4,01	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	m2	204,60
	4,02	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM	m2	269,70
	4,03	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	m2	269,70
	4,04	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12M	m2	14,60
	4,05	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DEAMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	kg	111,96
	4,06	VIGA CINTA 3500 PSI	m3	4,00
	4,07	RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	m3	59,20

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOr001
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 11
	CARTA	VIGENCIA: 2024-09-02
		PAGINA: 2 de 2

5 INSTALACIÓN HIDROSANITARIA AMPLIACIÓN				
5,01	RED SANITARIA PVC-S 4"	ml		46,00
5,02	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	un		5,00
5,03	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	un		7,00
5,04	UNIÓN REPARACION PVC 4"	un		2,00
5,05	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	un		1,00
5,06	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ml		15,00
5,07	REGISTRO 1/2"	ml		1,00
5,08	LLAVE MANGUERA	un		1,00
6 INTALACIÓN ELECTRIVA VOLUMEN EXISTENTE - AMPLIACIÓN				
6,01	TABlero PARCIAL 4 CIRCUITOS	un		2,00
6,02	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ml		24,00
6,03	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	un		8,00
6,04	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	un		8,00



DANIEL MUÑOZ HORTUA
Arquitecto Adscrito
Bienes y Servicios



JOHN ALEXANDER MORENO S.
Decano
Facultad de Ciencias Agropecuarias

12.1-14.1