

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOr001
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 11
	CARTA	VIGENCIA: 2024-09-02
		PAGINA: 1 de 1

21.1

Fusagasugá, 2025-07-14

Ingeniera

PAOLA ANDREA RAMIREZ SUAZA

Jefe Oficina de compras (E)

Universidad de Cundinamarca

Ciudad

Asunto: Respuesta a las observaciones de solicitud de cotización ABS 206

1. COSMOELECTRIC S.A.S

Observación	Respuesta
1- Las tejas desmontadas serán reutilizadas por la Universidad o deben ser dispuestas en un sitio avalado.	Se acoge. Las tejas desmontadas serán reutilizadas y deben disponerse en el sitio definido en la UUA-La Esperanza.
2- Las tejas nuevas son instaladas en la estructura existente? o hay que hacerles algún refuerzo o mantenimiento a la estructura	Se acoge. Las tejas nuevas son instaladas en la estructura existente.
3- Hay plano de cimentación para re evaluar el replanteo y características de las estructuras a fundir?	Por ser una construcción en un solo piso solo se plantea una viga de cimentación apoyada sobre un concreto ciclópeo para evitar la construcción de zapatas teniendo en cuenta que se plantea una cubierta liviana.
4- El concreto ciclópeo para que estructura o parte de la ampliación se va a usar? si es posible un detalle de donde se van a instalar eso 7.99 m3	Se va a utilizar para apoyar las vigas de anillo de cimentación
5- Hay algún detalle o diseño de la celosía? nos podrían indicar: diámetros, material, secciones, tamaño, cantidad de celosías, tipos de tornillería, ¿anclajes?	No se anexa diseño de la viga celosía, se debe realizar el cálculo de la cercha.

Cordialmente,



Andrés Felipe Forero G.

Ingeniero civil – Oficina de Recursos Físicos y Servicios Generales

2.1-14.1

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*