

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOr001
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 11
	CARTA	VIGENCIA: 2024-09-02
		PAGINA: 1 de 2

13

Fusagasugá, 2025-08-05.

Descripción de los servicios:

Contratar el servicio de instalación de pozo séptico para aguas residuales y desmantelamiento del pozo séptico actual para la Unidad Agroambiental La Esperanza - Fusagasugá, como control operacional para dar cumplimiento a los requisitos legales ambientales.		
ESPECIFICACIONES TECNICAS	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD
Suministro e instalación de pozo séptico en fibra de vidrio con capacidad mínima de 10 m3 (instalación en la Unidad Agroambiental La Esperanza - Fusagasugá), con campo de infiltración.	Se debe suministrar e instalar pozo séptico prefabricado en material de fibra de vidrio, con una capacidad mínima de 10 m3, debe incluir campo de infiltración. Especificaciones para la instalación: -La distancia entre la caja de inspección al pozo es de 26 metros (el valor debe incluir tubería, accesorios e instalación). -Se debe asegurar el total funcionamiento del pozo. -Debe incluir el suministro de los microorganismos para activación del pozo.	UNIDAD
Servicio de desmantelamiento de un pozo séptico, construido en mampostería (Unidad Agroambiental La Esperanza - Fusagasugá)	Se deben desmantelar el pozo séptico que se encuentran actualmente construido en mampostería, retirar los escombros rellenar y habilitar el espacio. -Medidas: 5m alto x 5m de ancho	UNIDAD

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOr001
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 11
	CARTA	VIGENCIA: 2024-09-02
		PAGINA: 2 de 2

Servicio de instalación de 27 metros de tubería entre cajas de inspección receptoras y principal en la Unidad Agroambiental La Esperanza - Fusagasugá.	La conexión deberá ser desde las cajas receptora de la zona administrativa a la caja principal auditorio. Especificaciones: -Inspección preliminar para identificar las cajas receptoras y la caja principal a conectar. -Apertura de zanjas con las pendientes adecuadas para el flujo gravitacional de las aguas. -Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria y accesorios. -Instalación de tubería con cama de apoyo en recebo o grava, nivelada y compactada. -Instalación de accesorios necesario (codos, T, coplas, etc.) -Relleno, compactación y restitución del área intervenida (grava, césped, etc.).	UNIDAD
--	--	--------

NOTAS ACLARATORIAS:

Nota 1: El costo de traslados, mano de obra, maquinaria, herramientas, materiales, instalación y lo demás gastos deberán ser asumidos por el contratista.

Nota 2: El pozo debe quedar en total funcionamiento con los elementos que se requieran.

13-46.18